



A-Totale serramenti vetrati demolite			
Descrizione	H	L	Conteggio
Porta esterna vetrata a battente realizzato in profilati d'alluminio.	214	121	18
Serramento esterno ad una specchiatura apribili realizzato in profilati d'alluminio e con tapparella metallica.	60	80	42
Serramento esterno a due specchiatura apribili realizzato in profilati d'alluminio e con tapparella metallica.	100	165	4
Serramento esterno a due specchiatura apribili realizzato in profilati d'alluminio e con tapparella metallica.	160	150	2
Serramento esterno a due specchiatura apribili realizzato in profilati d'alluminio e con tapparella metallica.	160	165	186
Serramento esterno a due specchiatura apribili realizzato in profilati d'alluminio e con tapparella metallica.	374	170	8
Serramento esterno a due specchiatura apribili realizzato in profilati d'alluminio e con tapparella metallica.	160	130	6
Serramento esterno ad una specchiatura apribili realizzato in profilati d'alluminio e con tapparella metallica.	160	48	4
Serramento interno ad una specchiatura apribili realizzato in profilati d'alluminio.	70	115	12
Serramento interno ad una specchiatura apribili realizzato in profilati d'alluminio estuso, vetro stratificato basso emissivo	70	115	3

A-Parete demolite	
Description	Area
Tamponamento esterno esistente in pannelli prefabbricati in calcestruzzo	6 m²
Tramezza interna esistente in blocchi di laterizio forati da 10 cm	337 m²
Tramezza interna esistente in blocchi di laterizio forati da 20 cm	219 m²
Tramezza interna esistente in blocchi di laterizio forati da 30 cm	348 m²
Vetrata esterna in profilati d'alluminio esistente	168 m²
Totale (mq)	1079 m²

A-Porte demolite			
Descrizione	L	H	Conteggio
Porta anta singola a battente esistente con telaio fisso.	70	210	42
Porta anta singola a battente esistente con telaio fisso.	80	210	75
Totale generale: 117			

A-Smontaggio di apparecchi sanitari	
Descrizione	Conteggio
	1
Bidet esistente	2
Doccia esistente	40
Lavandino esistente	26
Orinatoio esiste	9
WC esistente	12

LEGENDA

Nuove costruzioni	Demolizioni	Esistente non oggetto d'intervento
-------------------	-------------	------------------------------------

NOTE E PRESCRIZIONI

- La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo delle campionature e verifica delle certificazioni.
- Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita approvazione della DL.
- Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente verificato in cantiere in accordo con la DL.
- Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed alla DL senza procedere ad interpretazioni

COMUNE DI MONZA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

COMMITTENTE

Comune di MONZA

UNA COMUNITA' EDUCANTE AL FUTURO LA STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO FESR AZIONI 6 E 7

Istituto comprensivo "Koinè": Scuola Primaria di Primo Grado Omero, via Omero 6, Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini, Via Gentili 20

Appalto Integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro Pertini del Comune di Monza.

GOVERNIT

Comitato di gestione

REGIONE LOMBARDIA

Comitato di gestione

REGIONE LOMBARDIA

Comitato di gestione

REGIONE LOMBARDIA

Comitato di gestione

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

MNZ_PTE_ARC_008

PERTINI - DEMOLIZIONE E NUOVE COSTRUZIONI

PROGETTISTI

SETTANTA7 S.R.L.

arch. Daniele Rangone

arch. Elena Rionda

COLLABORATORI E CONSULENTI

REV.

Data

Descrizione

00

01

01/2024

06/2024

PRIMA EMISSIONE

SECONDA EMISSIONE